

 DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
SECCION DE INGENIERIA				
PRESUPUESTO BASE REMODELACION DIRECCION AUDITORIA				
No.	Descripción	Cant.	Und	Sub-Total
1	Adecuación Área			RD\$0.00
1.1	Remocion zocalos en paredes	1.00	p.a.	
1.2	Relleno huecos con bloques de 8" y empañete	8.72	m ²	
1.3	Apertura y terminación hueco en muros de hormigón armado de 30 cm de espesor para colocación cristales fijos	4.34	m ²	
1.4	Picada de ranuras en paredes y piso de hormigon armado para colocacion tubo pvc de 2" y cajas electricas	1.00	p.a.	
2	Divisiones Ligeras			RD\$0.00
2.1	Suministro y colocación muros de sheetrock (A dos caras)	114.05	m ²	
3	Puertas, ventanas y cristales fijos			RD\$0.00
3.1	Puerta comercial de cristal bluegreen de 3/8" con perfilería P40 (2.10m x 1.00m)	2.00	und	
3.2	Puerta comercial de cristal bluegreen de 3/8" con perfilería P40 (2.45m x 1.00m) Con tragaluz	3.00	und	
3.3	Puerta polimetalo Everdoor (1.00m x 2.10m)	2.00	und	
3.4	Cristal Fijo Bluegreen 3/8" Templado con perfilería P40 (1.50m x 1.00m)	57.30	p ²	
3.5	Ventana corrediza de cristal Bluegreen 3/8" con perfilería P40 (1.85m x 1.00m)	21.90	p ²	
3.6	Ventana proyectada en cristal Bluegreen 3/8" con perfilería P40 (1.85m x 1.00m)	21.90	p ²	
4	Techo			RD\$0.00
4.1	Plafón Fisurado 2" x 2"	111.50	m ²	
5	Piso			RD\$0.00
5.1	Porcelanato 60 x 60 (Español o brasileño)	114.60	m ²	
5.2	Zócalo de porcelanato de 10 cm	92.34	m	
6	Instalaciones de red			RD\$0.00
6.1	Instalacion salidas para red y cableado estructurado	21.00	und	
6.2	Instalacion de estructura y ducteria en tuberia EMT y registros para cableado estructurado de red	1.00	p.a.	
7	Pintura			RD\$0.00
7.1	Pintura Satinada Preparada (Interior)	259.26	m ²	
8	Miscelaneos			RD\$0.00
8.1	Letreros de oficinas en acrílico	7.00	und	
8.2	Laminado frozen para puertas	76.67	p ²	
8.3	Laminado reflectivo para paños fijos (Tipo espejo)	54.07	p ²	
8.4	Cortinas venecianas para 3 ventanas, medidas:(0,92mx0,98m),(0,89mx0.98m) y (1,8m1x0,98m)	39.10	p ²	
8.5	Extractores de aire 6" (incluir hueco)	2.00	und	
8.6	Traslado de desperdicios y bote	1.00	p.a.	

8.7	Subida de materiales	1.00	p.a.	
8.8	Confección de andamios	1.00	p.a.	
8.9	Limpieza continua	1.00	p.a.	
8.1	Junta en acero inoxidable	15.50	m	

RD\$0.00

Costos Indirectos		
Dirección Técnica	10.00%	
Gastos Administrativos	3.00%	
Transporte	3.00%	
Imprevistos	5.00%	
ITBIS	18.00%	
Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley 6-86)	1.00%	
Codia	0.10%	
Seguros y Fianzas	4.50%	

Total Costos Indirectos	
Costo Total Remodelación	