

	DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
	SECCION DE INGENIERIA			
	PRESUPUESTO BASE REMODELACION DIRECCION PLANEACION			
No.	Descripción	Cant.	Und	Sub-Total
1	Adecuacion Area			RD\$0.00
1.1	Remocion zocalos en paredes	1.00	p.a.	
1.2	Relleno huecos con bloques de 8" y empañete	9.43	m ²	
1.3	Apertura y terminación hueco en muros de hormigón armado de 30 cm de espesor para colocación cristales fijos	4.90	m ²	
1.4	Picada de ranuras en paredes y piso de hormigon armado para colocacion tubo pvc de 2" y cajas electricas	1.00	p.a.	
2	Divisiones Ligeras			RD\$0.00
2.1	Suministro y colocacion muros de sheetrock (A dos caras)	103.82	m ²	
2.2	Division en Durock a 2 cara	5.49	m ²	
3	Puertas, ventanas y cristales fijos			RD\$0.00
3.1	Puerta comercial de cristal bluegreen de 3/8" con perfileria P40 (2.10m x 1.00m)	3.00	und	
3.2	Puerta comercial de cristal bluegreen de 3/8" con perfileria P40 (2.45m x 1.00m) Con tragaluz	2.00	und	
3.3	Puerta polimetel Everdoor (1.00m x 2.10m)	2.00	und	
3.4	Cristal Fijo Bluegreen 3/8" Templado con perfileria P40 (1.50m x 1.00m)	50.36	p ²	
3.5	Ventana corrediza de cristal Bluegreen 3/8" con pefileria P40 (1.85m x 1.00m)	43.08	p ²	
3.6	Ventana proyectada en cristal Bluegreen 3/8" con perfileria P40 (1.85m x 1.00m)	11.24	p ²	
4	Techo			RD\$0.00
4.1	Plafon Fisurado 2" x 2"	118.27	m ²	
5	Piso			RD\$0.00
5.1	Porcelanato 60 x 60 (Español o brasileño)	141.70	m ²	
5.2	Zocalo de porcelanato de 10 cm	95.79	m	
6	Instalaciones de red			RD\$0.00
6.1	Instalacion salidas para red y cableado estructurado	21.00	und	
6.2	Instalacion de estructura y ducteria en tuberia EMT y registros para cableado estructurado de red	1.00	p.a.	
7	Pintura			RD\$0.00
7.1	Pintura Satinada Preparada (Interior)	279.03	m ²	
8	Miscelaneos			RD\$0.00
8.1	Suministro e instalacion extractor 6"	1.00	und	
8.2	Tope de granito gris natural	9.68	p ²	
8.3	Letreros de oficinas en acrilico	6.00	und	

8.4	Gabinets en pino tratado color caoba(cerezo)	1.00	p.a.	
8.5	Fregadero de 1 boca 0,63MX0,54M (13"X9")	1.00	p.a.	
8.6	Laminado frozen para puertas	73.44	p ²	
8.7	Laminado reflectivo para paños fijos (Tipo espejo)	68.33	p ²	
8.8	Cortinas Venecianas para 3 ventanas (1,81mx0,98m), (1,56mx0,98m), (0,92mx0,98m)	46.00	p ²	
8.9	Traslado de desperdicios y bote	1.00	p.a.	
8.10	Subida de materiales	1.00	p.a.	
8.11	Confeccion de andamios	1.00	p.a.	
8.12	Limpieza continua	1.00	p.a.	
8.13	Junta en acero inoxidable	15.50	m	
				RD\$0.00

Costos Indirectos		
Dirección Técnica	10.00%	
Gastos Administrativos	3.00%	
Transporte	3.00%	
Imprevistos	5.00%	
ITBIS	18.00%	
Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley 6-86)	1.00%	
Codia	0.10%	
Seguros y Fianzas	4.50%	
Total Costos Indirectos		

Costo Total Remodelacion	
---------------------------------	--