

 DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SECCION DE INGENIERIA LISTADO DEFINITIVO PARTIDAS REMODELACION SUCURSAL SAN JOSE DE LAS MATAS					
					FECHA: 24-06-19
No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
1	Preliminares				RD\$0.00
1.1	Demolición divisiones de playwood existente	1.00	P.A.		0.00
1.2	Demolición de piso existente <i>(Incluyendo zócalos)</i>	266.42	M ²		0.00
1.3	Instalación de tuberías PVC de 1 1/2" para cableados eléctrico y de data por D.N.P. y en muros	737.02	P		0.00
1.4	Picada de ranuras en paredes de blocks, para colocación tuberías PVC de 3/4" y cajas eléctricas	25.00	M		0.00
1.5	Relleno con mortero para colocación de piso <i>(H=10 cm)</i>	266.42	M ²		0.00
1.6	Base para gabinete de cocina en hormigón armado	1.82	M ²		0.00
1.7	Cierre de huecos en blocks de 6"	8.25	M ²		0.00
1.8	Apertura y terminación de hueco <i>(2.10m x 1.00m)</i> p/colocación de puerta	1.00	UND		0.00
2	Terminación				RD\$0.00
2.1	Empañete perímetro de zócalos removidos	131.32	M		0.00
2.2	Empañete y terminación de cajas eléctricas	13.00	UND		0.00
2.3	Repellado, masillado y lijado de paredes deformes	273.15	M ²		0.00
3	Suministro y colocación de piso				RD\$0.00
3.1	Porcelanato 60 cm x 60 cm <i>(Junta de 2mm ,derretido color crema)</i>	266.44	M ²		0.00
3.2	Zócalo de porcelanato de 10 cm	198.20	M		0.00
4	Divisiones Ligeras				RD\$0.00
4.1	Suministro y colocación muros de sheetrock <i>(a dos caras, E=0.13m)</i>	124.19	M ²		0.00
4.2	Suministro y colocación dintel de sheetrock <i>(h = 1.00 m)</i>	31.19	M		0.00
5	Puertas, ventanas y cristales fijos				RD\$0.00
5.1	Puerta comercial de cristal bluegreen de 3/8" con perfilera P40 de 2.10m x 1.00m <i>(Incluir pie amigo, brazo hidráulico y manubrio según foto anexa)</i>	13.00	UND		0.00
5.2	Puerta polimetálica Everdoor <i>(1.00m x 2.10m)</i>	5.00	UND		0.00
5.3	Muros divisorios de cristales bluegreen 3/8" con perfilera P40 y accesorios en acero inoxidable	535.30	P ²		0.00
5.4	Laminado frozen para puertas y paños fijos <i>(Troquelado según diseño)</i>	497.43	P ²		0.00
5.5	Letreros de oficinas en acrílico con accesorios en acero inoxidable	13.00	UND		0.00
5.6	Traslado de puertas <i>(p40 y polimetálica)</i> desde local provisional hasta sucursal	8.00	UND		0.00
6	Techo				RD\$0.00
6.1	Plafón fisurado 2' x 2' con relieve de 3/4"	257.02	M ²		0.00
6.2	Plafón PVC p/baños	9.42	M ²		0.00
7	Electricidad y redes				RD\$0.00
7.1	Instalaciones de interruptores, tomacorrientes,				RD\$0.00
7.1.1	Tomacorriente doble 120V <i>(Completo, incluir salidas, caja metálica, tuberías, cableado y registros)</i>	33.00	UND		0.00
7.1.2	Tomacorriente UPS <i>(Completo, incluir salidas, caja metálica, tuberías, cableado y registros)</i>	18.00	UND		0.00
7.1.3	Salida de data en tubería EMT de 1" <i>(Incluir caja con su faceplate, registros y suministro e instalación del cableado ethernet categoría 6 de alta calidad)</i> Nota: Cada salida conlleva dos cable	18.00	UND		0.00
7.1.4	Interruptor sencillo <i>(Completo, incluir salidas, caja metálica, tuberías, cableado y registros)</i>	18.00	UND		0.00
7.1.5	Interruptor doble <i>(Completo, incluir salidas, caja metálica, tuberías, cableado y registros)</i>	6.00	UND		0.00
7.2	Iluminación (Incluir: Tuberías, cableado, salida)				RD\$0.00
7.2.1	Lámpara led para plafón 2'x4' <i>(Completo, incluir salidas, lámpara, tubos, tuberías, cableado y registros)</i>	21.00	UND		0.00
7.2.2	Lámpara led para plafón 2'x2' <i>(Completo, incluir salidas, lámpara, tubos, tuberías, cableado y registros)</i>	9.00	UND		0.00
7.2.3	Lámpara para exterior empotradas c/luz blanca de 100 Watts <i>(Completo, incluir salidas, lámpara, tubos, tuberías, cableado y registros)</i>	14.00	UND		0.00
7.2.4	Ojo de buey led de 3" <i>(Completo, incluir salidas, lámpara, tubos, tuberías, cableado y registros)</i>	4.00	UND		0.00
7.2.5	Caja de breakers 8 x 16 monofásico	2.00	UND		0.00

DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
SECCION DE INGENIERIA					
LISTADO DEFINITIVO PARTIDAS REMODELACION					
SUCURSAL SAN JOSE DE LAS MATAS					
					FECHA: 24-06-19
No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
7.2.6	Breakers grueso de 20 AMP	32.00	UND		0.00
7.2.7	Breakers grueso doble de 60 AMP	4.00	UND		0.00
7.2.8	Breakers grueso doble de 40 AMP	4.00	UND		0.00
8	Pintura				RD\$0.00
8.1	Pintura p/externo satinada color amarillo preparada (Código 28B-4D)	440.45	M ²		0.00
8.2	Pintura p/externo satinada color azul preparada (Código 74A-1A)	176.18	M ²		0.00
8.3	Pintura p/externo satinada color gris preparada (Código 4-2502)	176.18	M ²		0.00
8.4	Pintura p/externo satinada color blanco 00	88.09	M ²		0.00
8.5	Pintura p/interior semigloss color amarillo preparada (Código 28B-4D)	77.30	M ²		0.00
8.6	Pintura p/interior semigloss color azul preparada (Código 74A-1A)	77.30	M ²		0.00
8.7	Pintura p/interior semigloss color gris preparada (Código 4-2502)	128.83	M ²		0.00
8.8	Pintura p/interior semigloss color blanco 00	231.89	M ²		0.00
8.9	Pintura p/interior de techo color blanco 00	137.25	M ²		0.00
9	Verja perimetral en muros de blocks de 6"				RD\$0.00
9.1	Preliminares				RD\$0.00
9.1.1	Acondicionamiento del área	1.00	P.A.		0.00
9.1.2	Desmonte malla ciclónica existente	1.00	P.A.		0.00
9.1.3	Excavación zapata de muros y columnas	56.70	M ³		0.00
9.1.4	Relleno a mano con material	29.70	M ³		0.00
9.1.5	Demolicion linea de blocks a nivel de piso	25.00	M		0.00
9.2	Hormigón Armado (F'c 180 Kg/Cm2)				RD\$0.00
9.2.1	Zapata muro bloque de 6" 3Ø3/8", Est. @3/8" @0.25m (0.45m x 0.25m)	22.68	M ³		0.00
9.2.2	Zapata Columnas Ø3/8" @0.25m A.D. e=0.30m	4.32	M ³		0.00
9.2.3	Viga de Amarre 4Ø3/8", Est. @0.25 m (0.25m x 0.20m) F'c 180 Kg/Cm2	6.48	M ³		0.00
9.2.4	Columnas de Amarre 4Ø 3/8", Est. @0.25m (0.20m x 0.20m)	2.70	M ³		0.00
9.3	Muro de Mampostería				RD\$0.00
9.3.1	Muro de Bloques de 6" B.N.P (C.C/LL @0.60)	39.30	M ²		0.00
9.3.2	Muro de Bloques de 6" (H=2.00 M SNP)	159.30	M ²		0.00
9.3.3	Muro de Bloques de 6" S.N.P (C.C/LL @0.60) (Sobre pared existente)	7.30	M ²		0.00
9.4	Terminación Superficie				RD\$0.00
9.4.1	Pañete verja perimetral	318.60	M ²		0.00
9.4.2	Mocheta	81.00	M		0.00
9.4.3	Cantos	432.00	M		0.00
9.5	Misceláneos				RD\$0.00
9.5.1	Colocación de alambre trinchera sobre verja perimetral	115.61	M		0.00
10	Kitchenette				RD\$0.00
10.1	Gabinete de piso en madera de pino pintado color marrón oscuro	11.15	PL		0.00
10.2	Gabinete de pared en madera de pino pintado color marrón oscuro	11.15	PL		0.00
10.3	Instalación de toma de agua y desagüe p/fregadero	1.00	P.A.		0.00
10.4	Suministro e instalación de fregadero de 1 boca (Incl. materiales básico de instalación)	1.00	UND		0.00
10.5	Tope de granito gris natural con hueco p/fregadero y zócalos 15 cm	19.58	P ²		0.00
10.6	Colocación cerámica blanca en pared de 0.60m x 0.20m	22.50	M ²		0.00
11	Baños				RD\$0.00
11.1	Colocación cerámica blanca en pared de 0.60m x 0.20m	67.15	M ²		0.00
11.2	Colocación piso blanco para baño	14.11	M ²		0.00
11.3	Suministro y colocación extractor de 12" (Incl. apertura de hueco y terminación)	3.00	UND		0.00
11.4	Suministro e instalación de lavamanos c/pedestal color blanco (Incluir materiales básicos de instalación)	3.00	UND		0.00
11.5	Suministro e instalación de inodoro color blanco (Incluir materiales básicos de instalación)	3.00	UND		0.00
11.6	Reemplazo rejilla de desagüe de piso	4.00	UND		0.00
12	Entrada principal y parqueos				RD\$0.00
12.1	Demolición de piso de parqueos existente	30.00	M ²		0.00
12.2	Hechura torta de piso c/malla electrosoldada	30.00	M ²		0.00
12.3	Demolición de entrada (Columnas, losa de techo y jardineras)	1.00	P.A.		0.00



DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE INGENIERIA

LISTADO DEFINITIVO PARTIDAS REMODELACION
SUCURSAL SAN JOSE DE LAS MATAS

FECHA: 24-06-19

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
12.4	Excavación zapata de muros y columnas	5.13	M ³		0.00
12.5	Relleno a mano con material	0.50	M ³		0.00
12.6	Zapata muro bloque de 4" para jardinería	1.38	M ³		0.00
12.7	Zapata Columnas Ø3/8" @0.25m A.D. e=0.30m	1.01	M ³		0.00
12.8	Columnas de Amarre 4Ø3/8", Est. @0.25 (0.20m x 0.20m)	0.38	M ³		0.00
12.9	Viga de Amarre 4Ø3/8" (0.25m x 0.20m) Est. @0.25 m	0.39	M ³		0.00
12.10	Muro de Bloques de 4" p/jardinería	10.46	M ²		0.00
12.11	Recubrimiento en ladrillos p/jardinería	10.46	M ²		0.00
12.12	Mocheta	12.30	M		0.00
12.13	Cantos	28.60	M		0.00
12.14	Suministro y colocación de durock para fachada exterior	25.56	M ²		0.00
12.15	Torta de techo en H.A. Ø3/8" @0.25m A.D. e=0.15m (F _c 180 Kg/Cm ²)	10.63	M ²		0.00
12.16	Hechura fino de techo p/losa de entrada	10.63	M ²		0.00
12.17	Suministro y colocación shutter automático p/entrada principal	2.12	M ²		0.00
12.18	Pintura de tráfico amarilla	1.00	P.A.		0.00
12.19	Empañete decorativo en fachada en cuadrícula con perfil metálico de 1"	28.00	M ²		0.00
12.20	Colocación desagüe de techo de 3"	1.00	UND		0.00
13	Construcción caseta de planta eléctrica existente				RD\$0.00
13.1	Demolición caseta de planta existente a totalidad	1.00	P.A.		0.00
13.2	Excavación a mano p/zapatas de columnas y muros	4.80	M ³		0.00
13.3	Zapata Columnas Ø3/8" @0.25m A.D. e=0.30m (F _c 180 Kg/Cm ²)	1.20	M ³		0.00
13.4	Losa de piso en H.A. Ø3/8" @0.25m A.D. e=0.20m (F _c 180 Kg/Cm ²)	9.00	M ²		0.00
13.5	Columnas de Amarre 4Ø3/8", Est. @0.25m (0.20m x 0.20m) (F _c 180 Kg/Cm ²)	0.75	M ³		0.00
13.6	Viga de Amarre 4Ø3/8", Est. @0.25m (0.20m x 0.20m)	2.25	M ³		0.00
13.7	Columna 4Ø3/8", Est. @0.25m (0.20m x 0.20m)	0.38	M ³		0.00
13.8	Torta de techo H.A. Ø3/8" @0.25m A.D. e=0.15m (F _c 180 Kg/Cm ²)	11.00	M ²		0.00
13.9	Muro de Bloques de 6" S.N.P (C.C/LL @0.20m)	36.00	M ²		0.00
13.10	Colocación bloques de 6" p/antepecho	15.00	M ²		0.00
13.11	Hechura fino de techo p/losa de entrada	11.00	M ²		0.00
13.12	Colocación desagüe de techo de 3"	1.00	UND		0.00
13.13	Impermeabilización fino de techo caseta de planta con sellador líquido de estireno butadieno	15.20	M ²		0.00
13.14	Suministro y colocación fibra anti ruido	45.00	M ²		0.00
13.15	Puerta de dos hojas en tola galvanizada con cerradura (2.87m x 2.20m)	1.00	UND		0.00
13.16	Pre-instalación de tuberías EMT (Según diseño)	1.00	P.A.		0.00
13.17	Fraguache	86.40	M ²		0.00
13.18	Pañete	86.40	M ²		0.00
13.19	Mocheta	12.00	M		0.00
13.20	Cantos	40.00	M		0.00
13.21	Zapata muro bloque de 6" 3Ø3/8", Est. @3/8" @0.25m (0.45m x 0.25m)	2.16	M ³		0.00
14	Misceláneos				RD\$0.00
14.1	Confección de andamios	1.00	P.A.		0.00
14.2	Limpieza continua (Limpieza desde inicio de la obra hasta limpieza final)	1.00	P.A.		0.00
14.3	Traslado de desperdicios y bote	130.15	M ³		0.00
14.4	Señalización de fila de caja	1.00	P.A.		0.00
14.5	Traslado de caja fuerte desde sucursal a local provisional	2.00	UND		0.00
14.6	Confección e instalación mueble de caja de melamina/fornica con tope de granito natural gris con cristal y accesorios en acero inoxidable (Ver imagen)	1.00	P.A.		0.00
15	Impermeabilización y adecuación techo sucursal				RD\$0.00
15.1	Limpieza techo	1.00	P.A.		0.00
15.2	Instalación de tubería EMT de 1" (Para ser cableados con los cables existentes en el techo)	190.76	PIES		0.00
15.3	Instalación de tubería EMT de 2" (Para ser cableados con los cables existentes en el techo)	190.76	PIES		0.00
15.4	Elaboración de bases con blocks de 4" para condensadores de aires acondicionados y tinacos	12.00	M ²		0.00
15.5	Impermeabilización con lona asfáltica de alto tránsito de 4 kg	269.00	M ²		0.00



DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE INGENIERIA

**LISTADO DEFINITIVO PARTIDAS REMODELACION
SUCURSAL SAN JOSE DE LAS MATAS**

FECHA: 24-06-19

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
16	Construcción cuarto de legajos y parqueo para vehículo oficial				RD\$0.00
16.1	Preliminares				RD\$0.00
16.1.1	Demolición estructuras de cuarto de legajos y parqueo existente	1.00	P.A.		0.00
16.1.2	Excavación zapata de muros y columnas	12.80	M ³		0.00
16.1.3	Relleno a mano con material	9.00	M ³		0.00
16.1.4	Pintura porton metalico entrada parqueo y cambio de ruedas y riel existentes	1.00	P.A.		0.00
16.2	Hormigón Armado (F'c 180 Kg/Cm2)				RD\$0.00
16.2.1	Zapata muro bloque de 6" 3Ø3/8", Est. @3/8" @0.25m (0.45m x 0.25m)	1.80	M ³		0.00
16.2.2	Zapata Columnas Ø3/8" @0.25m A.D. e=0.30m	2.00	M ³		0.00
16.2.3	Viga de Amarre 4Ø3/8", Est. @0.25m (0.20m x 0.20m) F'c 180 Kg/Cm2	1.92	M ³		0.00
16.2.4	Columnas de Amarre 4Ø 3/8", Est. @0.25m (0.20m x 0.20m)	1.50	M ³		0.00
16.2.5	Torta de techo en H.A. inclinada Ø3/8" @0.25m A.D. e=0.15m	45.00	M ²		0.00
16.2.6	Torta de piso de hormigon armado con malla electrosoldada	319.09	M ²		0.00
16.2.7	Remocion de gravas de grava a totalidad en area de parqueo	1.00	P.A.		0.00
16.3	Muro de Mampostería				RD\$0.00
16.3.1	Muro de bloques de 6" B.N.P (C.C/LL @0.60)	4.80	M ²		0.00
16.3.2	Muro de bloques de 6" (H=2.00 M SNP)	30.00	M ²		0.00
16.4	Terminación Superficie				RD\$0.00
16.4.1	Pañete	95.20	M ²		0.00
16.4.2	Mocheta	5.40	M		0.00
16.4.3	Cantos	108.00	M		0.00
SUB-TOTAL PROYECTO COMPLETO					RD\$0.00
Costos Indirectos					
	Dirección Técnica	10.00%			0.00
	Gastos Administrativos	3.00%			0.00
	Transporte	3.50%			0.00
	ITBIS	18.00%			0.00
	Imprevistos	5.00%			0.00
	Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley 6-86)	1.00%			0.00
	Codia	0.10%			0.00
	Seguros y Fianzas	4.50%			0.00
Total Costos Indirectos					RD\$0.00
Costo Total Remodelación					RD\$0.00