



DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE INGENIERIA

PRESUPUESTO BASE CONSTRUCCION SUCURSAL SANTIAGO

Fecha: 21/08/18

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
1	Preliminares				RD\$0.00
1.1	Letrero tipo caja de luz de 2.64m x 0.75m	1.00	UND		0.00
1.2	Adecuación del área	1.00	P.A.		0.00
1.3	Replanteo de salidas	1.00	P.A.		0.00
1.3	Desmonte ventanas existente	1.00	P.A.		0.00
1.4	Subida de materiales	1.00	P.A.		0.00
2	Piso de porcelanato				RD\$0.00
2.1	Relleno de piso con torta de hormigon	221.78	M ²		0.00
2.2	Piso de porcelanato 60 m x 60 m	221.78	M ²		0.00
2.3	Zócalos de e=0.10 m	133.43	M		0.00
3	Construcción Ligera				RD\$0.00
3.1	Muros y dinteles				RD\$0.00
3.1.1	Suministro y colocación muro de sheetrock (<i>Dos caras</i>) e=0.13m	80.24	M ²		0.00
3.1.2	Suministro y colocación dintel de sheetrock	5.36	M		0.00
3.1.3	Cristal divisorio de 1/4"	120.73	P ²		0.00
3.2	Techos				RD\$0.00
3.2.1	Techo en plafón fisurado 2" x 2" con relieve de 1"	135.96	M ²		0.00
3.3	Portaje				RD\$0.00
3.3.1	Trazlado y pintura de puerta de boveda existente en sucursal	1.00	UND		0.00
3.3.2	Puerta comercial de cristal Bluegreen de 3/8" con perfilera P40 2.10m x 1.00m (<i>Incluir pie amigo, brazo y manubrio según foto anexa</i>)	2.00	UND		0.00
3.3.3	Puerta comercial de cristal Bluegreen templado de 3/8" batiente	2.00	UND		0.00
3.3.4	Puerta polimetal Everdoor (1.00m x 2.10m)	1.00	UND		0.00
3.3.5	Cristal Fijo Bluegreen 3/8" con perfilera P40	16.14	P ²		0.00
4	Boveda en bloques de 6"				RD\$0.00
4.1	Viga de amarre (0.20m x 0.20m) 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@0.20m	1.02	M ³		0.00
4.2	Columna de amarre (0.20m x 0.20m) 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@0.20m	0.43	M ³		0.00
4.3	Muro de bloques de 8" S.N.P Ø3/8"@0.60 m, serpentina 2Ø3/8" C.C/LL	22.95	M ²		0.00
4.4	Dintel (0.20m x 0.20m) 4Ø3/8", Est.Ø3/8"@0.20 m	0.06	M ³		0.00
4.5	Losa de techo p/bóveda e=0.15m Ø3/8" a 0.20 AD	4.52	M ²		0.00
4.6	Fraguache en muros y elementos de H.A. (<i>Mortero relación 1:4</i>)	54.93	M ²		0.00

4.7	Empañete en muros y elementos de H.A. (Mortero relación 1:4)	54.93	M ²		0.00
4.8	Cantos	21.60	M		0.00
4.9	Mocheta	5.40	M		0.00
5	Decoraciones				RD\$0.00
5.1	Laminado frozen para puertas y paños fijos (Troquelado según diseño)	1,166.70	P ²		0.00
5.2	Cortinas Valencianas color gris mate	196.26	P ²		0.00
5.3	Letreros en acrilico 10" x 4"	11.00	UND		0.00
5.4	Logo Bagricola en Sintra	2.00	UND		0.00
6	Pintura				RD\$0.00
6.1	Pintura p/ exterior satinada color blanco 00	96.47	M ²		0.00
6.2	Pintura p/ exterior satinada color amarillo preparada (Cód.. 28B-4D)	5.04	M ²		0.00
6.3	Pintura p/ exterior satinada color azul preparada (Cód.. 74A-1A)	15.99	M ²		0.00
6.4	Pintura p/ interior semigloss color blanco 00	309.02	M ²		0.00
6.5	Pintura p/techo de color blanco 00	84.59	M ²		0.00
7	Electricidad y redes				RD\$0.00
7.1	Instalaciones de interruptores, tomacorrientes,				RD\$0.00
7.1.1	Tomacorriente doble 120V	20.00	UND		0.00
7.1.2	Tomacorriente UPS	15.00	UND		0.00
7.1.3	Salida de data	20.00	UND		0.00
7.1.4	Interruptor sencillo	10.00	UND		0.00
7.1.5	Interruptor doble	2.00	UND		0.00
7.1.6	Registro eléctrico plástico 8 x 8 x 4	2.00	UND		0.00
7.2	Iluminación (Incluir: Tuberías, cableado, salida)				RD\$0.00
7.2.1	Lámpara parabólica (Tipo Sylvanna) 2x4 t8 3t 32 watts con su tubos	17.00	UND		0.00
7.2.2	Lámpara parabólica (Tipo Sylvanna) 2x2 t8 3t 32 watts con su tubos	1.00	UND		0.00
7.2.3	Lámpara para exterior	1.00	UND		0.00
7.2.3	Caja de breaker 8 x 16 monofasico	1.00	UND		0.00
7.3.3	Breaker grueso de 20 AMP	15.00	UND		0.00
7.3.4	Breaker grueso doble de 60 AMP	3.00	UND		0.00
7.3.5	Breaker grueso doble de 40 AMP	2.00	UND		0.00
7.3.6	Transformador 75KVA Trifasico	1.00	UND		0.00
7.3.7	Conexion electrica desde contador hasta caja de breakers con alambre no. 2	1.00	P.A.		0.00
7.3	Redes				RD\$0.00
7.3.1	Instalacion de estructura y ducteria en tuberia EMT y registros para cableado estructurado de red	1.00	P.A.		0.00

7.3.2	Cableado de red	3,000.00	Pies		0.00
-------	-----------------	----------	------	--	------

8 Climatización					RD\$0.00
8.1	Traslado e instalacion de unidad de aire acondicionado tipo split de 36000 BTU desde Sucursal hasta nuevo local (<i>Considerar meteriales basicos de instalacion</i>)	3.00	UND		0.00
9 Seguridad					RD\$0.00
9.1	Traslado sistemas de seguridad (<i>camaras, anti-intrusion y contra-incendio</i>)	1.00	P.A		0.00
10 Kitchenette					RD\$0.00
10.1	Tope de granito natural con hueco p/fregadero y zócalo de 15 cm	8.20	P ²		0.00
10.2	Gabinete de piso en madera de pino color marrón oscuro	4.17	PL		0.00
10.3	Gabinete de pared en madera de pino color marrón oscuro	4.17	PL		0.00
10.4	Suministro e instalación manejadora monomando de alta calidad	1.00	UND		0.00
10.5	Fregadero de 1 boca	1.00	UND		0.00
10.6	Materiales básico p/instalación fregadero	1.00	P.A.		0.00
10.7	Extractor de 12" plastico	1.00	UND		0.00
11 Misceláneos					RD\$0.00
11.1	Traslado e instalacion mueble de caja existente en sucursal	1.00	UND		0.00
11.2	Limpieza general y continua	1.00	P.A.		0.00
11.3	Bote de desperdicios	20.00	M ³		0.00
Sub-Total					RD\$0.00

Costos Indirectos		
Dirección Técnica	10.00%	0.00
Gastos Administrativos	3.00%	0.00
Transporte	3.50%	0.00
ITBIS	18.00%	0.00
Imprevistos	5.00%	0.00
Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley 6-86)	1.00%	0.00
Codia	0.10%	0.00
Seguros y Fianzas	4.50%	0.00

Total Costos Indirectos	RD\$0.00
Costo Total	RD\$0.00

Ing. Samuel De Moya

Codia 32257 / Técnico de Ingeniería