



DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE INGENIERIA

PRESUPUESTO BASE REMODELACION DIRECCION COBROS Y JURIDICA Y OFICINAS DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, TRANSPORTACION, ALMACEN Y CORRESPONDENCIA

FECHA: 04-09-18

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
1	Preliminares				RD\$0.00
1.1	Remoción zócalos en paredes perímetro	164.00	M		0.00
1.2	Cierre de hueco en blocks de 6" <i>(Incluir empañete y terminación)</i>	7.60	M ²		0.00
1.3	Picada de ranuras en paredes de hormigón armado y piso, para colocación tuberías PVC de 2" y cajas eléctricas	231.00	M		0.00
1.4	Relleno con mortero para colocación piso en mosaicos removidos	164.00	M ²		0.00
1.5	Base para gabinete de cocina en hormigón armado	2.15	M ²		0.00
1.6	Traslado de materiales	1.00	P.A.		0.00
1.7	Apertura de hueco en muro de hormigon armado	1.33	M ²		0.00
2	Terminación				RD\$0.00
2.1	Empañete área de zócalos removidos	164.00	M		0.00
2.2	Empañete y terminación cajas eléctricas	27.00	UND		0.00
2.3	Repellado, Masillado y lijado de paredes deformes	354.24	M ²		0.00
3	Suministro y Colocación de Piso				RD\$0.00
3.1	Porcelanato 60 x 60 Junta 2mm <i>(Derretido color crema)</i>	379.80	M ²		0.00
3.2	Zócalo de porcelanato de 10 cm	351.14	M		0.00
4	Misceláneos				RD\$0.00
4.1	Confección de andamios	1.00	P.A.		0.00
4.2	Limpieza continua <i>(Incluir limpieza de pasillos 2 veces al día)</i>	1.00	P.A.		0.00
4.3	Traslado de desperdicios y bote	55.02	M ³		0.00
5	Divisiones Ligeras				RD\$0.00
5.1	Suministro y colocación muros de sheetrock (A dos caras)	360.24	M ²		0.00
5.2	Suministro y colocación muros de durock (A dos caras)	6.00	M ²		0.00
5.3	Suministro y colocacion de fibra antiruido dentro de muro de sheetrock	128.90	M ²		0.00
6	Puertas, ventanas y cristales fijos				RD\$0.00
6.1	Puerta comercial de cristal bluegreen de 3/8" con perfilera P40 2.10m x 1.00m <i>(Incluir pie amigo, brazo y manubrio según foto anexa) Ver detalles</i>	12.00	UND		0.00
6.2	Puerta comercial de cristal bluegreen de 3/8" con perfilera P40 2.46m x 1.00m, Con tragaluz y tranzo <i>(Incluir pie amigo, brazo y manubrio según foto anexa) Ver detalles</i>	3.00	UND		0.00
6.3	Puerta comercial de cristal bluegreen de dos hojas de 3/8" con perfilera P40 2.10m x 2.07m <i>(Incluir pie amigo, brazo y manubrio según foto anexa) Ver detalles</i>	1.00	UND		0.00
6.4	Puerta polimetal Everdoor (1.00m x 2.10m)	3.00	UND		0.00
6.5	Cristal Fijo Bluegreen 3/8" con perfilera P40	168.75	P ²		0.00
6.6	Ventana corrediza de cristal Bluegreen 3/8" con perfilera P40	193.66	P ²		0.00
6.7	Trazlado de puerta P40 <i>(Desmonte e instalacion)</i>	1.00	UND		0.00

7	Techo				RD\$0.00
7.1	Plafón fisurado 2' x 2' con relieve	379.80	M ²		0.00
8	Laminados y persianas				RD\$0.00
8.1	Laminado frozen para puertas y paños fijos (<i>Troquelado según diseño</i>)	330.99	P ²		0.00
8.2	Cortinas Velencianas color gris mate	388.06	P ²		0.00
9	Kitchenette				RD\$0.00
9.1	Gabinete de piso en madera de pino color marrón oscuro	11.18	PL		0.00
9.2	Gabinete de pared en madera de pino color marrón oscuro	11.18	PL		0.00
9.3	Tope de granito gris natural con hueco p/fregadero	23.18	P ²		0.00
10	Misceláneos				RD\$0.00
9.1	Junta en acero inoxidable	11.45	M		0.00
9.2	Letreros de oficinas en acrílico	30.00	UND		0.00
11	Instalaciones de red				RD\$0.00
11.1	Instalación de estructura y ducteria en tubería EMT y registros para cableado estructurado de red sobre nivel de plafón	1.00	P.A.		0.00
SUB-TOTAL					RD\$0.00

Costos Indirectos		
Dirección Técnica	10.00%	0.00
Gastos Administrativos	3.00%	0.00
Transporte	3.50%	0.00
ITBIS	18.00%	0.00
Imprevistos	5.00%	0.00
Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley 6-86)	1.00%	0.00
Codia	0.10%	0.00
Seguros y Fianzas	4.50%	0.00
Total Costos Indirectos		RD\$0.00

COSTO TOTAL	RD\$0.00
--------------------	-----------------

Ing. Samuel De Moya
Codia 32257 / Técnico de Ingeniería