

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
1	Preliminares				RD\$0.00
1.1	Demolición divisiones de playwood existente	1.00	P.A.		0.00
1.2	Demolición plafon de techo existente	187.07	M ²		0.00
1.3	Demolición de piso existente (Incluyendo zócalos)	82.80	M ²		0.00
1.4	Remocion de alfombra existente	181.28	M ²		0.00
1.5	Picada de ranuras en paredes de blocks, para colocación tuberías PVC de 1" y cajas eléctricas	37.50	M		0.00
1.6	Relleno con mortero para colocación de piso (H=10 cm)	82.80	M ²		0.00
1.7	Demolicion de baño a totalidad (Ceramica en paredes y piso, muros y plafon)	1.00	P.A.		0.00
2	Mampostería y terminación				RD\$0.00
2.1	Empañete perímetro de zócalos removidos	139.98	M		0.00
2.2	Empañete y terminación de cajas eléctricas	8.00	UND		0.00
2.3	Repellado, masillado y lijado de paredes deformes	93.94	M ²		0.00
2.4	Empañete muro de bloques	10.00	M ²		0.00
3	Suministro y colocación de piso				RD\$0.00
3.1	Porcelanato 60 cm x 60 cm (Junta de 2mm, derretido color crema)	75.66	M ²		0.00
3.2	Zócalo de porcelanato de 10 cm	70.90	M		0.00
3.3	Piso de vinil flexi-click	94.14	M ²		0.00
3.4	Zocalos de vinil flexi click	76.50	M		0.00
4	Divisiones Ligeras				RD\$0.00
4.1	Suministro y colocación muros de sheetrock (a dos caras, E=0.13m)	116.85	M ²		0.00
4.2	Suministro y colocación muros de durock (a dos caras, E=0.13m)	32.42	M ²		0.00
5	Puertas, ventanas y cristales fijos				RD\$0.00
5.1	Puerta comercial de cristal bluegreen de 3/8" con perfilera P40 de 2.10m x 1.00m (Incluir pie amigo, brazo hidráulico y manubrio según foto anexa)	3.00	UND		0.00
5.2	Puerta en cedro con jambas pintadas (tamaño de la puerta 2.10m x 1.00m)	7.00	UND		0.00
5.2	Puerta en cedro con cristal y jambas pintadas (tamaño de la puerta 2.10m x 1.00m)	2.00	UND		0.00
5.3	Ventana corrediza de cristal Bluegreen 3/8" con perfilera P40	113.79	P ²		0.00
5.4	Laminado frozen para puertas y paños fijos (Troquelado según diseño)	131.00	P ²		0.00
5.5	Letreros de oficinas en acrílico con accesorios en acero inoxidable	7.00	UND		0.00
5.6	Cortinas valencianas color gris mate	159.79	P ²		0.00
6	Techo				RD\$0.00
6.1	Plafón fisurado 2' x 2' con relieve de 3/4"	153.90	M ²		0.00
6.2	Techo en sheetrock	14.00	M ²		0.00
6.3	Fascias de sheetrock	68.20	M		0.00
6.4	Apertura en techo de sheetrock y plafon fisurado para colocacion de lamparas ojo de buey	60.00	UND		0.00
7	Baños				RD\$0.00
7.1	Colocación cerámica blanca en pared de 0.60m x 0.20m	58.60	M ²		0.00
7.2	Colocación piso blanco para baño	6.00	M ²		0.00
7.3	Plafón PVC p/baños	6.00	M ²		0.00
7.4	Suministro y colocación extractor de 18" (Incluir apertura de hueco y terminación)	1.00	UND		0.00
8	Kitchenette				RD\$0.00
8.1	Desmorte de tope de granito existente	1.00	P.A.		0.00
8.2	Tope de granito gris natural con hueco p/fregadero y zócalos 15 cm	19.40	P ²		0.00
8.3	Colocación cerámica blanca en pared de 0.60m x 0.20m	8.78	M ²		0.00
8.4	Suministro y colocación extractor de 24" (Incluir apertura de hueco y terminación)	1.00	UND		0.00
9	Miscelaneos				RD\$0.00
9.1	Trazlado de material y bote	82.44	M ³		0.00
9.2	Limpieza continua (Limpieza desde inicio de la obra hasta limpieza final)	1.00	P.A.		0.00

SUB-TOTAL PROYECTO COMPLETO

RD\$0.00

Costos Indirectos

Dirección Técnica	10.00%	0.00
Gastos Administrativos	3.00%	0.00
Transporte	3.50%	0.00
ITBIS	18.00%	0.00
Imprevistos	5.00%	0.00
Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley 6-86)	1.00%	0.00
Codia	0.10%	0.00
Seguros y Fianzas	4.50%	0.00
Total Costos Indirectos		RD\$0.00

Costo Total Remodelación

RD\$0.00

Elaborado por:

Ing. Samuel De Moya

Codia 32257 / Técnico de Ingeniería

