



DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE INGENIERIA

LISTADO PARTIDAS ADECUACION DIRECCION DE RIESGO
Y BAÑOS ESQUINA SUR-ESTE

Fecha: 15/12/20

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
1	Preliminares				RD\$0.00
1.1	Cierre hermético de los dos pasillos con lona plástica <i>(Incl. reparación intervención)</i>	1.00	P.A.		0.00
1.2	Demolición divisiones de sheetrock/playwood existente	284.80	M ²		0.00
1.3	Demolición plafón de techo existente	134.48	M ²		0.00
1.4	Demolición de piso existente y mortero de piso <i>(Incluyendo zócalos)</i>	134.48	M ²		0.00
1.5	Picada de ranuras en paredes de blocks con pulidora, para colocación tuberías PVC de 1" y cajas eléctricas	83.18	M		0.00
1.6	Desmonte y traslado de ventanas y puertas existentes	1.00	P.A.		0.00
2	Mampostería y terminación				RD\$0.00
2.1	Empañete perímetro de zócalos removidos	54.36	M		0.00
2.2	Empañete y terminación de cajas eléctricas	20.00	UND		0.00
2.3	Repellado, masillado y lijado de paredes deformes	76.10	M ²		0.00
2.4	Empañete muro de bloques	20.00	M ²		0.00
2.5	Resane de mochetas	81.20	M		0.00
2.6	Suministro y colocación muro de bloques de 8"	10.00	M ²		0.00
3	Suministro y colocación de piso				RD\$0.00
3.1	Relleno con mortero para colocación de piso <i>(H=10 cm)</i>	134.48	M ²		0.00
3.2	Porcelanato 60 cm x 60 cm <i>(Junta de 2mm, derretido color gris oscuro)</i>	134.48	M ²		0.00
3.3	Zócalo de porcelanato de 10 cm <i>(Utilizar adhesivo especial)</i>	77.26	M		0.00
4	Divisiones Ligeras				RD\$0.00
4.1	Suministro y colocación muros de sheetrock <i>(a dos caras, E=0.13m)</i>	62.24	M ²		0.00
4.2	Fibra antiruido dentro de muros sheetrock	50.19	M ²		0.00
4.3	Muros divisorios en cristal templado bluegreen 3/8" con perfilera P40 c/accesorios en acero inoxidable	274.01	P ²		0.00
4.4	Suministro y colocación dintel de sheetrock <i>(h = 1.40 m)</i>	6.00	M		0.00
5	Puertas, ventanas y cristales fijos				RD\$0.00
5.1	Puerta comercial de cristal bluegreen de 1/4" con perfilera P40 de 2.10m x 1.00m <i>(Incluir pie amigo, brazo hidráulico y manubrio según foto anexa)</i>	6.00	UND		0.00
5.2	Ventana corrediza de cristal Bluegreen 1/4" con perfilera P90	96.58	P ²		0.00
5.3	Laminado frozen para puertas y paños fijos <i>(Troquelado según diseño)</i>	211.33	P ²		0.00
5.4	Letreros de oficinas en acrílico con accesorios en acero inoxidable	7.00	UND		0.00
5.5	Cortinas valencianas color gris mate	156.32	P ²		0.00
5.6	Puerto polimetálico <i>(2.10m x 1.00m)</i>	1.00	UND		0.00
5.61	Puerta cristal flotante bluegreen de 1/4" a <i>(1.00m x 2.10m)</i>	3.00	UND		0.00
6	Techo				RD\$0.00
6.1	Plafón fisurado 2' x 2' con relieve de 3/4"	134.48	M ²		0.00
7	Redes				RD\$0.00
7.1	Salida de data en tubería EMT de 1" <i>(Incluir caja con su faceplate, registros y suministro e instalación del cableado ethernet categoría 6 de alta calidad)</i> Nota: Cada salida conlleva dos cable desde punto PC hasta rack	21.00	UND		0.00
8	Misceláneos				RD\$0.00
8.1	Subida de material	1.00	P.A.		0.00
8.2	Traslado de desperdicios y bote	91.80	M ³		0.00
8.3	Limpieza continua <i>(Limpieza desde inicio de la obra hasta limpieza final)</i>	1.00	P.A.		0.00
8.4	Limpieza final profunda en todas las áreas intervenidas	1.00	P.A.		0.00
8.5	Junta de expansión en acero inoxidable	8.90	M		0.00
9	Baños				RD\$0.00
9.1	Demolición de baño a totalidad <i>(Cerámica en paredes y pisos, mortero de piso, pandoretas, muros divisorios y plafón)</i>	1.00	P.A.		0.00
9.2	Colocación cerámica en pared <i>(0.60m x 0.20m)</i>	268.88	M ²		0.00

9.3	Colocación piso para baño (0.40m x 0.40m)	44.06	M ²		0.00
9.4	Relleno de piso con mortero (H=10 cm)	44.06	M ²		0.00
9.5	Plafón PVC p/baños	44.06	M ²		0.00
9.6	Suministro e instalación extractor de 18" en plafón	12.00	UND		0.00
9.7	Tope de granito gris natural con hueco p/lavamanos y zócalos 15 cm	50.36	P ²		0.00
9.8	Cabina en fenólico c/ extensión blanca p/sanitarios	9.00	UND		0.00
9.9	Panel fenólico p/orinal (0.45m x 1.45m)	3.00	UND		0.00
9.10	Elaboración salida p/ventilación de extractor (Apertura dos huecos de 6" en muros de hormigón e instalación tubería PVC)	6.00	UND		0.00
9.11	Colocación muro bloques de 8"	21.60	M ²		0.00
9.12	Puerta en fenólico	6.00	UND		0.00
9.13	Gabinete de piso en madera de pino pintado color marrón oscuro	23.62	P		0.00
Sub-Total					RD\$0.00
Costos Indirectos					
	Dirección Técnica	10.00%			0.00
	Gastos Administrativos	3.00%			0.00
	Transporte	3.50%			0.00
	ITBIS	18.00%			0.00
	Imprevistos	5.00%			0.00
	Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley 6-86)	1.00%			0.00
	Codia	0.10%			0.00
	Seguros y Fianzas	4.50%			0.00
Total Costos Indirectos					RD\$0.00
Costo Total Remodelación					RD\$0.00



DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE INGENIERIA

LISTADO PARTIDAS ADECUACION
DIRECCION DE COBROS

Fecha: 15/12/20

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
1	Preliminares				RD\$0.00
1.1	Cierre hermético de los dos pasillos con lona plástica (Incl. reparación intervención)	1.00	P.A.		0.00
1.2	Demolición divisiones de sheetrock/playwood existente	86.07	M ²		0.00
1.3	Demolición plafón de techo existente	97.50	M ²		0.00
1.4	Demolición de piso existente y mortero de piso (Incluyendo zócalos)	97.50	M ²		0.00
1.5	Picada de ranuras en paredes de blocks con pulidora, para colocación tuberías PVC de 1" y cajas eléctricas	59.06	M		0.00
1.6	Demolición de baños a totalidad (Cerámica en paredes y piso, muros y plafón)	1.00	P.A.		0.00
1.7	Desmante y traslado de ventanas y puertas existentes	1.00	P.A.		0.00
2	Mampostería y terminación				RD\$0.00
2.1	Empañete perímetro de zócalos removidos	42.64	M		0.00
2.2	Empañete y terminación de cajas eléctricas	20.00	UND		0.00
2.3	Repellado, masillado y lijado de paredes deformes	59.70	M ²		0.00
2.4	Empañete muro de bloques	20.00	M ²		0.00
2.5	Resane de mochetas	29.76	M		0.00
2.6	Suministro y colocación muro de bloques de 8"	10.00	M ²		0.00
3	Suministro y colocación de piso				RD\$0.00
3.1	Relleno con mortero para colocación de piso (H=10 cm)	97.50	M ²		0.00
3.2	Porcelanato 60 cm x 60 cm (Junta de 2mm, derretido color gris oscuro)	97.50	M ²		0.00
3.3	Zócalo de porcelanato de 10 cm (Utilizar adhesivo especial)	94.84	M		0.00
4	Divisiones Ligeras				RD\$0.00
4.1	Suministro y colocación muros de sheetrock (a dos caras, E=0.13m)	108.10	M ²		0.00
4.2	Fibra antiruido dentro de muros sheetrock	73.08	M ²		0.00
5	Puertas, ventanas y cristales fijos				RD\$0.00
5.1	Puerta comercial de cristal bluegreen de 1/4" con perfilera P40 de 2.10m x 1.00m (Incluir pie amigo, brazo hidráulico y manubrio según foto anexa)	6.00	UND		0.00
5.2	Ventana corrediza de cristal Bluegreen 1/4" con perfilera P90	96.58	P ²		0.00
5.3	Laminado frozen para puertas y paños fijos (Troquelado según diseño)	163.12	P ²		0.00
5.4	Letreros de oficinas en acrílico con accesorios en acero inoxidable	4.00	UND		0.00
5.5	Cortinas valencianas color gris mate	156.32	P ²		0.00
6	Techo				RD\$0.00
6.1	Plafón fisurado 2' x 2' con relieve de 3/4"	97.50	M ²		0.00
7	Redes				RD\$0.00
7.1	Salida de data en tubería EMT de 1" (Incluir caja con su faceplate, registros y suministro e instalación del cableado ethernet categoría 6 de alta calidad) Nota: Cada salida conlleva dos cable desde punto PC hasta rack	6.00	UND		0.00
8	Misceláneos				RD\$0.00
8.1	Subida de material	1.00	P.A.		0.00
8.2	Traslado de desperdicios y bote	66.56	M ³		0.00
8.3	Limpieza continua (Limpieza desde inicio de la obra hasta limpieza final)	1.00	P.A.		0.00
8.4	Limpieza final profunda en todas las áreas intervenidas	1.00	P.A.		0.00
8.5	Junta de expansión en acero inoxidable	8.90	M		0.00
Sub-Total					RD\$0.00
Costos Indirectos					
Dirección Técnica		10.00%			0.00
Gastos Administrativos		3.00%			0.00
Transporte		3.50%			0.00
ITBIS		18.00%			0.00
Imprevistos		5.00%			0.00
Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley 6-86)		1.00%			0.00
Codia		0.10%			0.00
Seguros y Fianzas		4.50%			0.00
Total Costos Indirectos					RD\$0.00
Costo Total Remodelación					RD\$0.00



DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE INGENIERIA

LISTADO PARTIDAS ADECUACION NUEVA OFICINA,
SUB-ADMINISTRACIONES Y SUB-ADMINISTRACION GENERAL

Fecha: 15/12/20

No.		Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
1	Preliminares				RD\$0.00
1.1	Cierre hermético de los dos pasillos con lona plástica (Incl. reparación intervención)	1.00	P.A.		0.00
1.2	Remoción de alfombra existente	249.45	M ²		0.00
1.3	Demolición divisiones de sheetrock/playwood existente	313.55	M ²		0.00
1.4	Demolición recubrimiento una cara de sheetrock/playwood en paredes	258.91	M ²		0.00
1.5	Demolición plafón de techo existente	249.45	M ²		0.00
1.6	Demolición de piso existente y mortero de piso (Incluyendo zócalos)	249.45	M ²		0.00
1.7	Picada de ranuras en paredes de blocks con pulidora, para colocación tuberías PVC de 1" y cajas eléctricas	101.12	M		0.00
1.8	Desmonte y traslado de ventanas y puertas existentes	1.00	P.A.		0.00
1.9	Apertura de hueco en muros de H.A. p/puerta (2.10m x 1.00m) y terminacion	2.00	UND		0.00
2	Mampostería y terminación				RD\$0.00
2.1	Empañete perímetro de zócalos removidos	89.28	M		0.00
2.2	Empañete y terminación de cajas eléctricas	20.00	UND		0.00
2.3	Repellado, masillado y lijado de paredes deformes	124.99	M ²		0.00
2.4	Empañete muro de bloques	20.00	M ²		0.00
2.5	Resane de mochetas	59.20	M		0.00
2.6	Suministro y colocación muro de bloques de 8"	10.00	M ²		0.00
3	Suministro y colocación de piso				RD\$0.00
3.1	Relleno con mortero para colocación de piso (H=10 cm)	249.45	M ²		0.00
3.2	Porcelanato 60 cm x 60 cm (Junta de 2mm, derretido color gris oscuro)	249.45	M ²		0.00
3.3	Zócalo de porcelanato de 10 cm (Utilizar adhesivo especial)	233.80	M		0.00
4	Divisiones Ligeras				RD\$0.00
4.1	Suministro y colocación muros de sheetrock (a dos caras, E=0.13m)	264.22	M ²		0.00
4.2	Suministro y colocación muros de sheetrock a una cara	258.91	M ²		0.00
4.3	Fibra antiruido dentro de muros sheetrock	264.22	M ²		0.00
4.4	Muros divisorios en cristal templado bluegreen 3/8" con perfilera P90 c/accesorios en acero inoxidable	297.47	P ²		0.00
4.5	Suministro y colocación dintel de sheetrock (h = 1.40 m)	12.02	M		0.00
5	Puertas, ventanas y cristales fijos				RD\$0.00
5.1	Puerta comercial de cristal bluegreen de 1/4" con perfilera P40 de 2.10m x 1.00m (Incluir pie amigo, brazo hidráulico y manubrio según foto anexa)	8.00	UND		0.00
5.2	Ventana corrediza de cristal Bluegreen 1/4" con perfilera P90	125.87	P ²		0.00
5.3	Laminado frozen para puertas y paños fijos (Troquelado según diseño)	513.19	P ²		0.00
5.4	Letreros de oficinas en acrílico con accesorios en acero inoxidable	12.00	UND		0.00
5.5	Cortinas valencianas color gris mate	113.52	P ²		0.00
5.6	Cortinas dual roller de poliéster	135.58	P ²		0.00
5.7	Puerta cristal flotante bluegreen de 1/4" a (1.00m x 2.10m)	2.00	UND		0.00
5.8	Puerta en cedro con cristal y jambas (2.10m x 1.00m)	4.00	UND		0.00
6	Techos				RD\$0.00
6.1	Plafón fisurado 2' x 2' con relieve de 3/4"	249.45	M ²		0.00
6.2	Techo flotante en sheetrock	131.87	M ²		0.00
6.3	Fascias de sheetrock	89.40	M		0.00
6.4	Apertura en techo de sheetrock y plafón fisurado para colocación de lámparas ojo de buey, rejillas de aire y otros	40.00	UND		0.00
7	Redes				RD\$0.00
7.1	Salida de data en tubería EMT de 1" (Incluir caja con su faceplate, registros y suministro e instalación del cableado ethernet categoría 6 de alta calidad) Nota: Cada salida conlleva dos cable desde punto PC hasta rack	20.00	UND		0.00
8	Kitchenette				RD\$0.00

8.1	Tope de granito gris natural con hueco p/fregadero y zócalos 15 cm	10.84	P ²	0.00
8.2	Apertura hueco en tope p/fregadero	1.00	P.A.	0.00
8.3	Colocación cerámica blanca en pared de 0.60m x 0.20m	14.85	M ²	0.00
8.4	Gabinete de piso en madera de pino pintado color marrón oscuro	22.45	PL	0.00
8.5	Gabinete de pared en madera de pino pintado color marrón oscuro	22.45	PL	0.00
8.6	Suministro y colocación extractor de 18" (Incluir apertura de hueco y terminación)	1.00	UND	0.00
8.7	Elaboración salida p/ventilación de extractor (Apertura dos huecos de 6" en muros de hormigón e instalación tubería PVC)	1.00	UND	0.00
9	Misceláneos			RD\$0.00
9.1	Subida de material	1.00	P.A.	0.00
9.2	Traslado de desperdicios y bote	170.28	M ³	0.00
9.3	Limpieza continua (Limpieza desde inicio de la obra hasta limpieza final)	1.00	P.A.	0.00
9.4	Limpieza final profunda en todas las áreas intervenidas	1.00	P.A.	0.00
9.5	Junta de expansión en acero inoxidable	17.80	M	0.00
Sub-Total				RD\$0.00
Costos Indirectos				
	Dirección Técnica	10.00%		0.00
	Gastos Administrativos	3.00%		0.00
	Transporte	3.50%		0.00
	ITBIS	18.00%		0.00
	Imprevistos	5.00%		0.00
	Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley 6-86)	1.00%		0.00
	Codia	0.10%		0.00
	Seguros y Fianzas	4.50%		0.00
Total Costos Indirectos				RD\$0.00
Costo Total Remodelación				RD\$0.00



DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE INGENIERIA

LISTADOS PARTIDAS ADECUACION OFICINAS RELACIONES PUBLICAS,
SECRETARIA GENERAL Y SALON DE SESIONES

Fecha: 15/12/20

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
1 Preliminares					RD\$0.00
1.1	Cierre hermético de los dos pasillos con lona plástica (Incl. reparación intervención)	1.00	P.A.		0.00
1.2	Remoción de alfombra existente	22.09	M ²		0.00
1.3	Demolición divisiones de sheetrock/playwood existente	260.54	M ²		0.00
1.4	Demolición recubrimiento una cara de sheetrock/playwood en paredes	85.38	M ²		0.00
1.5	Demolición plafón de techo existente	302.35	M ²		0.00
1.6	Demolición de baño a totalidad (Cerámica en paredes y piso, muros y plafón)	1.00	P.A.		0.00
1.7	Demolición de piso existente y mortero de piso (Incluyendo zócalos)	302.35	M ²		0.00
1.8	Picada de ranuras en paredes de blocks con pulidora, para colocación tuberías PVC de 1" y cajas eléctricas	152.74	M		0.00
1.9	Desmante y traslado de ventanas y puertas existentes	1.00	P.A.		0.00
2 Mampostería y terminación					RD\$0.00
2.1	Empaquete perímetro de zócalos removidos	121.32	M		0.00
2.2	Empaquete y terminación de cajas eléctricas	25.00	UND		0.00
2.3	Repellado, masillado y lijado de paredes deformes	169.85	M ²		0.00
2.4	Empaquete muro de bloques	20.00	M ²		0.00
2.5	Resane de mochetas	92.70	M		0.00
2.6	Suministro y colocación muro de bloques de 8"	10.00	M ²		0.00
3 Suministro y colocación de piso					RD\$0.00
3.1	Relleno con mortero para colocación de piso (H=10 cm)	302.35	M ²		0.00
3.2	Porcelanato 60 cm x 60 cm (Junta de 2mm, derretido color gris oscuro)	231.07	M ²		0.00
3.3	Zócalo de porcelanato de 10 cm (Utilizar adhesivo especial)	196.08	M		0.00
3.4	Piso en porcelanato marrón tipo madera 20 cm x 120 cm	71.28	M ²		0.00
3.5	Zócalos en porcelanato marrón tipo madera (Utilizar adhesivo especial)	40.76	M		0.00
4 Divisiones Ligeras					RD\$0.00
4.1	Suministro y colocación muros de sheetrock (a dos caras, E=0.13m)	162.65	M ²		0.00
4.2	Suministro y colocación muros de durock (a dos caras, E=0.13m)	18.21	M ²		0.00
4.3	Suministro y colocación muros de sheetrock a una cara	85.38	M ²		0.00
4.4	Fibra antiruido dentro de muros sheetrock	92.80	M ²		0.00
4.5	Muros divisorios en cristal templado bluegreen 3/8" con perfilera P40 c/accesorios en acero inoxidable	399.43	P ²		0.00
4.6	Suministro y colocación dintel de sheetrock (h = 1.40 m)	16.14	M		0.00
5 Puertas, ventanas y cristales fijos					RD\$0.00
5.1	Puerta comercial de cristal bluegreen de 1/4" con perfilera P40 de 2.10m x 1.00m (Incluir pie amigo, brazo hidráulico y manubrio según foto anexa)	10.00	UND		0.00
5.2	Puerta en cedro con cristal y jambas (2.10m x 1.00m)	2.00	UND		0.00
5.3	Puerto polimetálico (2.10m x 1.00m)	1.00	UND		0.00
5.4	Ventana corrediza de cristal Bluegreen 1/4" con perfilera P90	177.97	P ²		0.00
5.5	Laminado frozen para puertas y paños fijos (Troquelado según diseño)	626.59	P ²		0.00
5.6	Letreros de oficinas en acrílico con accesorios en acero inoxidable	14.00	UND		0.00
5.7	Cortinas valencianas color gris mate	323.86	P ²		0.00
5.8	Cortinas dual roller de poliéster	78.16	P ²		0.00
5.8	Cristal fijo Bluegreen 1/4" con perfilera P90	121.42	P ²		0.00
5.9	Ventana proyectada y paño fijo en lobbies	91.48	P ²		0.00
5.10	Blackout p/huero de ventanas	87.76	P ²		0.00
5.11	Puerta cristal flotante bluegreen de 1/4" a (1.00m x 2.10m)	4.00	UND		0.00
6 Techo					RD\$0.00
6.1	Plafón fisurado 2' x 2' con relieve de 3/4"	271.35	M ²		0.00

6.2	Techo flotante en sheetrock	9.90	M ²		0.00
6.3	Fascias de sheetrock	85.72	M		0.00
6.4	Apertura en techo de sheetrock y plafón fisurado para colocación de lámparas ojo de buey, rejillas de aire y otros	40.00	UND		0.00
7	Redes				RD\$0.00
7.1	Salida de data en tubería EMT de 1" (Incluir caja con su faceplate, registros y suministro e instalación del cableado ethernet categoría 6 de alta calidad) Nota: Cada salida conlleva dos cable desde punto PC hasta rack	24.00	UND		0.00
8	Kitchenette (Cocina comedor y área de preparación)				RD\$0.00
8.1	Tope de granito gris natural con hueco p/fregadero y zócalos 15 cm	28.26	P ²		0.00
8.2	Apertura hueco en tope p/fregadero	8.00	P.A.		0.00
8.3	Colocación cerámica blanca en pared de 0.60m x 0.20m	25.85	M ²		0.00
8.4	Gabinete de piso en madera de pino pintado color marrón oscuro	39.09	PL		0.00
8.5	Gabinete de pared en madera de pino pintado color marrón oscuro	39.09	PL		0.00
8.6	Suministro y colocación extractor de 18" (Incluir apertura de hueco y terminación)	2.00	UND		0.00
8.7	Elaboración salida p/ventilación de extractor (Apertura dos huecos de 6" en muros de hormigón e instalación tubería PVC)	1.00	UND		0.00
9	Misceláneos				RD\$0.00
9.1	Subida de material	1.00	P.A.		0.00
9.2	Traslado de desperdicios y bote	206.39	M ³		0.00
9.3	Limpieza continua (Limpieza desde inicio de la obra hasta limpieza final)	1.00	P.A.		0.00
9.4	Limpieza final profunda en todas las áreas intervenidas	1.00	P.A.		0.00
9.5	Junta de expansión en acero inoxidable	17.80	M		0.00
10	Baños				RD\$0.00
10.1	Demolición de baño a totalidad (Cerámica en paredes y pisos, mortero de piso, panderetas, muros divisorios y plafón)	1.00	P.A.		0.00
10.2	Colocación cerámica en pared (0.60m x 0.20m)	223.20	M ²		0.00
10.3	Colocación piso para baño (0.40m x 0.40m)	59.25	M ²		0.00
10.4	Relleno de piso con mortero (H=10 cm)	59.25	M ²		0.00
10.5	Plafón PVC p/baños	59.25	M ²		0.00
10.6	Suministro e instalación extractor de 18" en plafón	12.00	UND		0.00
10.7	Tope de granito gris natural con hueco p/lavamanos y zócalos 15 cm	94.63	P ²		0.00
10.8	Cabina en fenólico c/extensión blanca p/sanitarios	14.00	UND		0.00
10.9	Panel fenólico p/orinal (0.45m x 1.45m)	8.00	UND		0.00
10.10	Elaboración salida p/ventilación de extractor (Apertura dos huecos de 6" en muros de hormigón e instalación tubería PVC)	6.00	UND		0.00
10.11	Gabinete de piso en madera de pino pintado color marrón oscuro	88.86	P		0.00
11	Lobbies y marquesina				RD\$0.00
11.1	Preparación muros marquesina p/colocación cerámica	1.00	P.A.		0.00
11.2	Colocación cerámica en pared marquesina este (0.60m x 0.20m)	111.69	M ²		0.00
Sub-Total					RD\$0.00
Costos Indirectos					
Dirección Técnica		10.00%			0.00
Gastos Administrativos		3.00%			0.00
Transporte		3.50%			0.00
ITBIS		18.00%			0.00
Imprevistos		5.00%			0.00
Fondo de Pensiones y Jubilaciones (Ley 6-86)		1.00%			0.00
Codia		0.10%			0.00
Seguros y Fianzas		4.50%			0.00
Total Costos Indirectos					RD\$0.00
Costo Total Remodelación					RD\$0.00



DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE INGENIERIA

LISTADO PARTIDAS CONSTRUCCION AREAS PARA
LA SECCION DE MAYORDOMIA Y MANTENIMIENTO

Fecha: 15/10/20

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
1	Preliminares y movimiento de tierra				RD\$0.00
1.1	Demolicion de caseta existente	1.00	P.A.		0.00
1.2	Remocion de capa vegetal	234.26	M ²		0.00
1.3	Excavación a mano p/zapatas de columnas y muros	97.41	M ³		0.00
1.4	Relleno a mano con material	60.99	M ³		0.00
2	Elementos de hormigon armado (F'c 180 Kg/Cm2)				RD\$0.00
2.1	Zapata columnas Ø3/8"@0.25m A.D. e=0.30m	12.50	M ³		0.00
2.2	Zapata muro bloque de 6" 3Ø3/8", Est. @3/8"@0.25m (0.45m x 0.25m)	2.16	M ³		0.00
2.3	Losa de piso en H.A. Ø3/8"@0.25m A.D. e=0.20m	224.26	M ²		0.00
2.4	Columnas de amarre 4Ø3/8", Est. @0.25m(0.20m x 0.20m)	10.47	M ³		0.00
2.5	Viga de amarre 4Ø3/8", Est. @0.25m (0.25m x 0.20m)	14.95	M ³		0.00
2.6	Dintel 4Ø3/8", Est. @0.25 m (0.25m x 0.20m)	1.35	M ³		0.00
2.7	Losa de techo inclinada H.A. Ø3/8"@0.25m A.D. e=0.15m	224.26	M ²		0.00
2.8	Acera perimetral con malla electrosoldada	48.83	M		0.00
3	Mampostería y terminación				RD\$0.00
3.1	Muro de bloques de 6" S.N.P (C.C/LL@0.20m)	334.91	M ²		0.00
3.2	Muro de bloques de 6" B.N.P (C.C/LL@0.20m)	65.79	M ²		0.00
3.3	Fraguache	944.08	M ²		0.00
3.4	Pañete	944.08	M ²		0.00
3.5	Mocheta	128.00	M		0.00
3.6	Cantos	1,024.44	M		0.00
4	Suministro y colocación de piso				RD\$0.00
4.1	Relleno con mortero para colocación de piso (H=10 cm)	224.26	M ²		0.00
4.2	Porcelanato 60 cm x 60 cm (Junta de 2mm, derretido color gris oscuro)	187.26	M ²		0.00
4.3	Zócalo de porcelanato de 10 cm (Utilizar adhesivo especial)	121.61	M		0.00
5	Puertas, ventanas y cristales fijos				RD\$0.00
5.1	Puerta de dos hojas en tola galvanizada con cerradura (1.40m x 2.20m)	1.00	UND		0.00
5.2	Puerta polimetálica Everdoor (1.00m x 2.10m)	10.00	UND		0.00
5.3	Ventana corrediza de cristal Bluegreen 1/4" con perfilera P90	96.84	p ²		0.00
5.4	Laminado frozen para puertas y paños fijos (Troquelado según diseño)	64.56	p ²		0.00
5.5	Puerta polimetálica Everdoor p/baños (0.80m x 2.10m)	8.00	UND		0.00
6	Redes				RD\$0.00
6.1	Salida de data en tubería EMT de 1" (Incluir caja con su faceplate, registros y suministro e instalación del cableado ethernet categoría 6 de alta calidad) Nota: Cada salida conlleva dos cable desde punto PC hasta rack	4.00	UND		0.00
7	Baños				RD\$0.00
7.1	Colocación cerámica en pared (0.60m x 0.20m)	145.82	M ²		0.00
7.2	Colocación piso para baño (0.40m x 0.40m)	37.00	M ²		0.00
7.3	Colocación piso antideslizante para bañera (0.40m x 0.40m)	8.00	M ²		0.00
7.4	Suministro e instalación extractor de 18" en plafón	4.00	UND		0.00
7.5	Tope de granito gris natural con hueco p/lavamanos y zócalos 15 cm	71.34	p ²		0.00
7.6	Elaboración salida p/ventilación de extractor (Apertura huecos de 6" en muros de hormigón e instalación tubería PVC)	4.00	UND		0.00
7.7	Gabinete de piso en madera de pino pintado color marrón oscuro	50.18	P		0.00
8	Misceláneos				RD\$0.00
8.1	Traslado de material	1.00	P.A.		0.00
8.2	Traslado de desperdicios y bote	314.54	M ³		0.00
8.3	Limpieza continua (Limpieza desde inicio de la obra hasta limpieza final)	1.00	P.A.		0.00
8.4	Limpieza final profunda en todas las áreas intervenidas	1.00	P.A.		0.00

8.5	Fumigacion de fundaciones	1.00	P.A.	0.00
8.5	Suministro y elaboracion de canaleta p/desague de techo	42.70	M	0.00
Sub-Total				RD\$0.00
Costos Indirectos				
	Dirección Técnica	10.00%		0.00
	Gastos Administrativos	3.00%		0.00
	Transporte	3.50%		0.00
	ITBIS	18.00%		0.00
	Imprevistos	5.00%		0.00
	Fondo de Pensiones y Jubilaciones (<i>Ley 6-86</i>)	1.00%		0.00
	Codia	0.10%		0.00
	Seguros y Fianzas	4.50%		0.00
Total Costos Indirectos				RD\$0.00
Costo Total Remodelación				RD\$0.00

DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE INGENIERIA

LISTADO PARTIDAS ADECUACION DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fecha: 15/12/20

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
					RD\$0.00
1					RD\$0.00
1.1	Cierre hermético de los dos pasillos con lona plástica (Incl. reparación intervención)	1.00	P.A.		0.00
1.2	Demolición divisiones de sheetrock/playwood existente	78.06	M ²		0.00
1.3	Demolición plafón de techo existente	192.00	M ²		0.00
1.4	Demolición de baño a totalidad (Cerámica en paredes y piso, muros y plafón)	1.00	P.A.		0.00
1.5	Demolición de piso existente y mortero de piso (Incluyendo zócalos)	192.00	M ²		0.00
1.6	Picada de ranuras en paredes de blocks con pulidora, para colocación tuberías PVC de 1" y cajas eléctricas	97.50	M		0.00
1.7	Remoción de alfombra existente	192.00	M ²		0.00
					RD\$0.00
2	Mampostería y terminación				RD\$0.00
2.1	Empaquete perímetro de zócalos removidos	88.40	M		0.00
2.2	Empaquete y terminación de cajas eléctricas	5.00	UND		0.00
2.3	Resane de mochetas	34.02	M		0.00
					RD\$0.00
3	Suministro y colocación de piso				RD\$0.00
3.1	Relleno con mortero para colocación de piso (H=10 cm)	192.00	M ²		0.00
3.2	Porcelanato 60 cm x 60 cm (Junta de 2mm, derretido color gris oscuro)	194.01	M ²		0.00
3.3	Zócalo de porcelanato de 10 cm (Utilizar adhesivo especial)	216.00	M		0.00
3.4	Empaquete muro de bloques	20.00	M ²		0.00
					RD\$0.00
4	Divisiones Ligeras				RD\$0.00
4.1	Suministro y colocación muros de sheetrock (a dos caras, E=0.13m)	192.76	M ²		0.00
4.2	Fibra antiruido dentro de muros sheetrock	63.98	M ²		0.00
4.3	Suministro y colocación muros de durock (a dos caras, E=0.13m)	23.07	M ²		0.00
					RD\$0.00
5	Puertas, ventanas y cristales fijos				RD\$0.00
5.1	Desmote y re-instalación de todas las puertas y paños fijos	1.00	P.A.		0.00
5.2	Puerta comercial de cristal bluegreen de 1/4" con perfilera P40 de 2.10m x 1.00m (Incluir pie amigo, brazo hidráulico y manubrio según foto anexa)	3.00	UND		0.00
5.3	Ventana corrediza de cristal Bluegreen 1/4" con perfilera P90	58.52	P ²		0.00
5.4	Laminado frozen para puertas y paños fijos (Troquelado según diseño)	86.80	P ²		0.00
5.5	Puerto polimetálico (2.10m x 1.00m)	3.00	UND		0.00
5.6	Puerto de acordeón	1.00	UND		0.00
5.7	Cristal fijo Bluegreen 1/4" con perfilera P90	26.28	P ²		0.00
					RD\$0.00
6	Techo				RD\$0.00
6.1	Plafón fisurado 2' x 2' con relieve de 3/4"	192.00	M ²		0.00
					RD\$0.00
7	Redes				RD\$0.00
7.1	Salida de data en tubería EMT de 1" (Incluir caja con su faceplate, registros y suministro e instalación del cableado ethernet categoría 6 de alta calidad) Nota: Cada salida conlleva dos cable desde punto PC hasta rack	5.00	UND		0.00
					RD\$0.00
8	Kitchenette (Cocina comedor y área de preparación)				RD\$0.00
8.1	Tope de granito gris natural con hueco p/fregadero y zócalos 15 cm	13.29	P ²		0.00
8.2	Apertura hueco en tope p/fregadero	1.00	P.A.		0.00
8.3	Colocación cerámica blanca en pared de 0.60m x 0.20m	4.60	M ²		0.00
8.4	Gabinete de piso en madera de pino pintado color marrón oscuro	8.69	PL		0.00
8.5	Gabinete de pared en madera de pino pintado color marrón oscuro	8.69	PL		0.00
8.6	Suministro y colocación extractor de 18" (Incluir apertura de hueco y terminación)	1.00	UND		0.00
8.7	Elaboración salida p/ventilación de extractor (Apertura dos huecos de 6" en muros de hormigón e instalación tubería PVC)	1.00	UND		0.00
8.8	Desinstalación de cocina existente (Fregadero, tope y gabinetes)	1.00	UND		0.00
					RD\$0.00
9	Misceláneos				RD\$0.00
9.1	Subida de material	1.00	P.A.		0.00
9.2	Traslado de desperdicios y bote	132.44	M ³		0.00
9.3	Limpieza continua (Limpieza desde inicio de la obra hasta limpieza final)	1.00	P.A.		0.00



9.4	Limpieza final profunda en todas las áreas intervenidas	1.00	P.A.	0.00
Sub-Total				RD\$0.00
Costos Indirectos				
	Dirección Técnica	10.00%		0.00
	Gastos Administrativos	3.00%		0.00
	Transporte	3.50%		0.00
	ITBIS	18.00%		0.00
	Imprevistos	5.00%		0.00
	Fondo de Pensiones y Jubilaciones (<i>Ley 6-86</i>)	1.00%		0.00
	Codia	0.10%		0.00
	Seguros y Fianzas	4.50%		0.00
Total Costos Indirectos				RD\$0.00
Costo Total Remodelación				RD\$0.00



DIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE INGENIERIA

LISTADO PARTIDAS ADECUACION POLICIA ESPECIAL,
DORMITORIOS POLICIAS, COCINA Y BAÑOS

Fecha: 15/12/20

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
1	Preliminares				RD\$0.00
1.1	Cierre hermético de los dos pasillos con lona plástica <i>(Incl. reparación intervención)</i>	1.00	P.A.		0.00
1.2	Demolición divisiones de sheetrock/playwood existente	82.52	M ²		0.00
1.3	Demolición plafón de techo existente	79.76	M ²		0.00
1.4	Demolición de baño a totalidad <i>(Cerámica en paredes y piso, muros y plafón)</i>	1.00	P.A.		0.00
1.5	Demolición de piso existente y mortero de piso <i>(Incluyendo zócalos)</i>	79.76	M ²		0.00
1.6	Picada de ranuras en paredes de blocks con pulidora, para colocación tuberías PVC de 1" y cajas eléctricas	66.50	M		0.00
1.7	Desmante y traslado de ventanas y puertas existentes	1.00	P.A.		0.00
2	Mampostería y terminación				RD\$0.00
2.1	Empaquete perímetro de zócalos removidos	54.47	M		0.00
2.2	Empaquete y terminación de cajas eléctricas	25.00	UND		0.00
2.3	Repellado, masillado y lijado de paredes deformes	76.26	M ²		0.00
2.4	Empaquete muro de bloques	20.00	M ²		0.00
2.5	Resane de mochetas	34.96	M		0.00
2.6	Suministro y colocación muro de bloques de 8"	10.00	M ²		0.00
3	Suministro y colocación de piso				RD\$0.00
3.1	Relleno con mortero para colocación de piso <i>(H=10 cm)</i>	79.76	M ²		0.00
3.2	Porcelanato 60 cm x 60 cm <i>(Junta de 2mm, derretido color gris oscuro)</i>	79.76	M ²		0.00
3.3	Zócalo de porcelanato de 10 cm <i>(Utilizar adhesivo especial)</i>	83.07	M		0.00
4	Divisiones Ligeras				RD\$0.00
4.1	Suministro y colocación muros de sheetrock <i>(a dos caras, E=0.13m)</i>	61.49	M ²		0.00
4.2	Suministro y colocación muros de durock <i>(a dos caras, E=0.13m)</i>	6.95	M ²		0.00
4.3	Fibra antiruido dentro de muros sheetrock	17.34	M ²		0.00
5	Puertas, ventanas y cristales fijos				RD\$0.00
5.1	Puerta comercial de cristal bluegreen de 1/4" con perfilera P40 de 2.10m x 1.00m <i>(Incluir pie amigo, brazo hidráulico y manubrio según foto anexa)</i>	3.00	UND		0.00
5.2	Puerto polimetálico (2.10m x 1.00m)	3.00	UND		0.00
5.3	Ventana corrediza de cristal Bluegreen 1/4" con perfilera P90	51.65	P ²		0.00
5.4	Laminado frozen para puertas y paños fijos <i>(Troquelado según diseño)</i>	77.90	P ²		0.00
5.5	Letreros de oficinas en acrílico con accesorios en acero inoxidable	6.00	UND		0.00
5.6	Cortinas valencianas color gris mate	48.20	P ²		0.00
5.7	Cristal fijo Bluegreen 1/4" con perfilera P90	19.37	P ²		0.00
6	Techo				RD\$0.00
6.1	Plafón fisurado 2' x 2' con relieve de 3/4"	79.76	M ²		0.00
7	Redes				RD\$0.00
7.1	Salida de data en tubería EMT de 1" <i>(Incluir caja con su faceplate, registros y suministro e instalación del cableado ethernet categoría 6 de alta calidad)</i> Nota: Cada salida conlleva dos cable desde punto PC hasta rack	18.00	UND		0.00
8	Cocina				RD\$0.00
8.1	Tope de granito gris natural con hueco p/fregadero y zócalos 15 cm	11.89	P ²		0.00
8.2	Apertura hueco en tope p/fregadero	8.00	P.A.		0.00
8.3	Colocación cerámica blanca en pared de 0.60m x 0.20m	5.70	M ²		0.00
8.4	Gabinete de piso en madera de pino pintado color marrón oscuro	6.43	PL		0.00
8.5	Gabinete de pared en madera de pino pintado color marrón oscuro	6.43	PL		0.00
8.6	Suministro y colocación extractor de 18" <i>(Incluir apertura de hueco y terminación)</i>	2.00	UND		0.00
8.7	Elaboración salida p/ventilación de extractor <i>(Apertura dos huecos de 6" en muros de hormigón e instalación tubería PVC)</i>	1.00	UND		0.00
9	Misceláneos				RD\$0.00
9.1	Subida de material	1.00	P.A.		0.00

9.2	Traslado de desperdicios y bote	54.45	M ³		0.00
9.3	Limpieza continua (<i>Limpieza desde inicio de la obra hasta limpieza final</i>)	1.00	P.A.		0.00
9.4	Limpieza final profunda en todas las áreas intervenidas	1.00	P.A.		0.00
9.5	Junta de expansión en acero inoxidable	17.80	M		0.00
10	Baños				RD\$0.00
10.1	Demolición de baño a totalidad (<i>Cerámica en paredes y pisos, mortero de piso, panderetas, muros divisorios y plafón</i>)	1.00	P.A.		0.00
10.2	Colocación cerámica en pared (<i>0.60m x 0.20m</i>)	49.21	M ²		0.00
10.3	Colocación piso para baño (<i>0.40m x 0.40m</i>)	1.80	M ²		0.00
10.4	Relleno de piso con mortero (<i>H=10 cm</i>)	1.80	M ²		0.00
10.5	Plafón PVC p/baños	1.80	M ²		0.00
10.6	Suministro e instalación extractor de 18" en plafón	1.00	UND		0.00
10.10	Elaboración salida p/ventilación de extractor (<i>Apertura dos huecos de 6" en muros de hormigón e instalación tubería PVC</i>)	1.00	UND		0.00
Sub-Total					RD\$0.00
Costos Indirectos					
	Dirección Técnica	10.00%			0.00
	Gastos Administrativos	3.00%			0.00
	Transporte	3.50%			0.00
	ITBIS	18.00%			0.00
	Imprevistos	5.00%			0.00
	Fondo de Pensiones y Jubilaciones (<i>Ley 6-86</i>)	1.00%			0.00
	Codia	0.10%			0.00
	Seguros y Fianzas	4.50%			0.00
Total Costos Indirectos					RD\$0.00
Costo Total Remodelación					RD\$0.00



DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE INGENIERIA

LISTADO PARTIDAS ADECUACION DIRECCION COOPERACION INTERNACIONAL Y DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO Y AGROEMPRESAS

Fecha:15/10/20

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
1	Preliminares				RD\$0.00
1.1	Cierre hermético de los dos pasillos con lona plástica (Incl. reparación intervención)	1.00	P.A.		0.00
1.2	Demolición divisiones de sheetrock/playwood existente	130.35	M ²		0.00
1.3	Demolición plafón de techo existente	108.65	M ²		0.00
1.4	Demolición de piso existente y mortero de piso (Incluyendo zócalos)	103.65	M ²		0.00
1.5	Picada de ranuras en paredes de blocks, para colocación tuberías PVC de 1" y cajas eléctricas	84.92	M		0.00
1.6	Desmante y traslado de ventanas y puertas existentes	1.00	P.A.		0.00
1.7	Apertura de hueco en muros de H.A. p/puerta (2.10m x 1.00m) y terminación	1.00	UND		0.00
2	Mampostería y terminación				RD\$0.00
2.1	Empaquete perimetro de zócalos removidos	47.00	M		0.00
2.2	Empaquete y terminación de cajas eléctricas	20.00	UND		0.00
2.3	Repellado, masillado y lijado de paredes deformes	65.80	M ²		0.00
2.4	Empaquete muro de bloques	20.00	M ²		0.00
2.5	Resane de mochetas	29.60	M		0.00
2.6	Suministro y colocación muro de bloques de 8"	10.00	M ²		0.00
3	Suministro y colocación de piso				RD\$0.00
3.1	Relleno con mortero para colocación de piso (H=10 cm)	108.65	M ²		0.00
3.2	Porcelanato 60 cm x 60 cm (Junta de 2mm, derretido color gris oscuro)	108.65	M ²		0.00
3.3	Zócalo de porcelanato de 10 cm (Utilizar adhesivo especial)	117.46	M		0.00
4	Divisiones Ligeras				RD\$0.00
4.1	Suministro y colocación muros de sheetrock (a dos caras, E=0.13m)	149.16	M ²		0.00
4.2	Fibra antiruido dentro de muros sheetrock	33.60	M ²		0.00
4.3	Muros divisorios en cristal templado bluegreen 3/8" con perfilera P40 c/accesorios en acero inoxidable	346.47	P ²		0.00
4.4	Suministro y colocación dintel de sheetrock (h = 1.40 m)	12.88	M		0.00
5	Puertas, ventanas y cristales fijos				RD\$0.00
5.1	Puerta comercial de cristal bluegreen de 1/4" con perfilera P40 de 2.10m x 1.00m (Incluir pie amigo, brazo hidráulico y manubrio según foto anexa)	4.00	UND		0.00
5.2	Puerto polimetálico (2.10m x 1.00m)	2.00	UND		0.00
5.3	Puerta cristal flotante bluegreen de 1/4" a (1.00m x 2.10m)	3.00	UND		0.00
5.4	Re-instalación de puertas P40	9.00	UND		0.00
5.5	Ventana corrediza de cristal Bluegreen 1/4" con perfilera P90	24.15	P ²		0.00
5.6	Laminado frozen para puertas y paños fijos (Troquelado según diseño)	80.59	P ²		0.00
5.7	Letreros de oficinas en acrílico con accesorios en acero inoxidable	7.00	UND		0.00
5.8	Cortinas valencianas color gris mate	39.08	P ²		0.00
6	Techo				RD\$0.00
6.1	Plafón fisurado 2' x 2' con relieve de 3/4"	108.65	M ²		0.00
7	Redes				RD\$0.00
7.1	Salida de data en tubería EMT de 1" (Incluir caja con su faceplate, registros y suministro e instalación del cableado ethernet categoría 6 de alta calidad) Nota: Cada salida conlleva dos cable desde punto PC hasta rack	18.00	UND		0.00
8	Misceláneos				RD\$0.00
8.1	Subida de material	1.00	P.A.		0.00
8.2	Traslado de desperdicios y bote	74.17	M ³		0.00
8.3	Limpieza continua (Limpieza desde inicio de la obra hasta limpieza final)	1.00	P.A.		0.00
8.4	Limpieza final profunda en todas las áreas intervenidas	1.00	P.A.		0.00
Sub-Total					RD\$0.00

Costos Indirectos		
Dirección Técnica	10.00%	0.00
Gastos Administrativos	3.00%	0.00
Transporte	3.50%	0.00
ITBIS	18.00%	0.00
Imprevistos	5.00%	0.00
Fondo de Pensiones y Jubilaciones (<i>Ley 6-86</i>)	1.00%	0.00
Codia	0.10%	0.00
Seguros y Fianzas	4.50%	0.00
Total Costos Indirectos		RD\$0.00
Costo Total Remodelación		RD\$0.00



DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE INGENIERIA

LISTADO PARTIDAS ADECUACION DIRECCION COMERCIAL

Fecha: 15/10/20

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
1	Preliminares				RD\$0.00
1.1	Cierre hermético de los dos pasillos con lona plástica (Incl. reparación intervención)	1.00	P.A.		0.00
1.2	Demolición divisiones de sheetrock/playwood existente	130.35	M ²		0.00
1.3	Demolición plafón de techo existente	136.53	M ²		0.00
1.4	Demolición de piso existente y mortero de piso (Incluyendo zócalos)	131.53	M ²		0.00
1.5	Picada de ranuras en paredes de blocks, para colocación tuberías PVC de 1" y cajas eléctricas	80.42	M		0.00
1.6	Desmonte y traslado de ventanas y puertas existentes	1.00	P.A.		0.00
1.7	Apertura de hueco en muros de H.A. p/puerta (2.10m x 1.00m) y terminación	1.00	UND		0.00
2	Mampostería y terminación				RD\$0.00
2.1	Empaquete perímetro de zócalos removidos	56.00	M		0.00
2.2	Empaquete y terminación de cajas eléctricas	20.00	UND		0.00
2.3	Repellado, masillado y lijado de paredes deformes	78.40	M ²		0.00
2.4	Empaquete muro de bloques	20.00	M ²		0.00
2.5	Resane de mochetas	23.20	M		0.00
2.6	Suministro y colocación muro de bloques de 8"	10.00	M ²		0.00
3	Suministro y colocación de piso				RD\$0.00
3.1	Relleno con mortero para colocación de piso (H=10 cm)	136.53	M ²		0.00
3.2	Porcelanato 60 cm x 60 cm (Junta de 2mm, derretido color gris oscuro)	136.53	M ²		0.00
3.3	Zócalo de porcelanato de 10 cm (Utilizar adhesivo especial)	68.05	M		0.00
4	Divisiones Ligeras				RD\$0.00
4.1	Suministro y colocación muros de sheetrock (a dos caras, E=0.13m)	153.19	M ²		0.00
4.2	Fibra antiruido dentro de muros sheetrock	59.36	M ²		0.00
4.3	Muros divisorios en cristal templado bluegreen 3/8" con perfilera P40 c/accesorios en acero inoxidable	263.62	p ²		0.00
4.4	Suministro y colocación dintel de sheetrock (h = 1.40 m)	9.80	M		0.00
5	Puertas, ventanas y cristales fijos				RD\$0.00
5.1	Puerta comercial de cristal bluegreen de 1/4" con perfilera P40 de 2.10m x 1.00m (Incluir pie amigo, brazo hidráulico y manubrio según foto anexa)	3.00	UND		0.00
5.2	Re-instalacion de puertas P40	9.00	UND		0.00
5.3	Ventana corrediza de cristal Bluegreen 1/4" con perfilera P90	24.15	p ²		0.00
5.4	Laminado frozen para puertas y paños fijos (Troquelado según diseño)	64.67	p ²		0.00
5.5	Letreros de oficinas en acrílico con accesorios en acero inoxidable	7.00	UND		0.00
5.6	Cortinas valencianas color gris mate	39.08	p ²		0.00
5.7	Puerto polimetral (2.10m x 1.00m)	2.00	UND		0.00
6	Techo				RD\$0.00
6.1	Plafón fisurado 2' x 2' con relieve de 3/4"	136.53	M ²		0.00
7	Redes				RD\$0.00
7.1	Salida de data en tubería EMT de 1" (Incluir caja con su faceplate, registros y suministro e instalación del cableado ethernet categoría 6 de alta calidad) Nota: Cada salida conlleva dos cable desde punto PC hasta rack	19.00	UND		0.00
8	Misceláneos				RD\$0.00
8.1	Subida de material	1.00	P.A.		0.00
8.2	Traslado de desperdicios y bote	93.20	M ³		0.00
8.3	Limpieza continua (Limpieza desde inicio de la obra hasta limpieza final)	1.00	P.A.		0.00
8.4	Limpieza final profunda en todas las áreas intervenidas	1.00	P.A.		0.00
9	Cocina				RD\$0.00
9.1	Tope de granito gris natural con hueco p/fregadero y zócalos 15 cm	14.34	p ²		0.00
9.2	Apertura hueco en tope p/fregadero	1.00	P.A.		0.00

9.3	Colocación cerámica blanca en pared de 0.60m x 0.20m	12.63	M ²		0.00
9.4	Gabinete de piso en madera de pino pintado color marrón oscuro	7.75	PL		0.00
9.5	Gabinete de pared en madera de pino pintado color marrón oscuro	7.75	PL		0.00
9.6	Suministro y colocación extractor de 18" <i>(Incluir apertura de hueco y terminación)</i>	1.00	UND		0.00
9.7	Elaboración salida p/ventilación de extractor <i>(Apertura dos huecos de 6" en muros de hormigón e instalación tubería PVC)</i>	2.00	UND		0.00
Sub-Total					RD\$0.00
Costos Indirectos					
	Dirección Técnica	10.00%			0.00
	Gastos Administrativos	3.00%			0.00
	Transporte	3.50%			0.00
	ITBIS	18.00%			0.00
	Imprevistos	5.00%			0.00
	Fondo de Pensiones y Jubilaciones <i>(Ley 6-86)</i>	1.00%			0.00
	Codia	0.10%			0.00
	Seguros y Fianzas	4.50%			0.00
Total Costos Indirectos					RD\$0.00
Costo Total Remodelación					RD\$0.00

DIRECCION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCION DE INGENIERIA

LISTADO PARTIDAS ADECUACION DIRECCION DE AUDITORIA
Y BAÑOS ESQUINA NOR-OESTE

Fecha: 15/10/20

No.	Descripción	Cant.	Und	Precio Unit.	Sub-Total
1	Preliminares				RD\$0.00
1.1	Cierre hermético de los dos pasillos con lona plástica <i>(Incl. reparación intervención)</i>	1.00	P.A.		0.00
1.2	Demolición divisiones de sheetrock/playwood existente	186.99	M ²		0.00
1.3	Demolición plafón de techo existente	146.33	M ²		0.00
1.4	Demolición de piso existente y mortero de piso <i>(Incluyendo zócalos)</i>	141.33	M ²		0.00
1.5	Picada de ranuras en paredes de blocks, para colocación tuberías PVC de 1" y cajas eléctricas	80.42	M		0.00
1.6	Desmante y traslado de ventanas y puertas existentes	1.00	P.A.		0.00
1.7	Apertura de hueco en muros de H.A. p/puerta <i>(2.10m x 1.00m)</i> y terminación	1.00	UND		0.00
2	Mampostería y terminación				RD\$0.00
2.1	Empañete perímetro de zócalos removidos	89.74	M		0.00
2.2	Empañete y terminación de cajas eléctricas	20.00	UND		0.00
2.3	Repellado, masillado y lijado de paredes deformes	125.64	M ²		0.00
2.4	Empañete muro de bloques	20.00	M ²		0.00
2.5	Resane de mochetas	59.20	M		0.00
2.6	Suministro y colocación muro de bloques de 8"	10.00	M ²		0.00
3	Suministro y colocación de piso				RD\$0.00
3.1	Relleno con mortero para colocación de piso <i>(H=10 cm)</i>	146.33	M ²		0.00
3.2	Porcelanato 60 cm x 60 cm <i>(Junta de 2mm, derretido color gris oscuro)</i>	146.33	M ²		0.00
3.3	Zócalo de porcelanato de 10 cm <i>(Utilizar adhesivo especial)</i>	89.74	M		0.00
4	Divisiones Ligeras				RD\$0.00
4.1	Suministro y colocación muros de sheetrock <i>(a dos caras, E=0.13m)</i>	99.82	M ²		0.00
4.2	Fibra antiruido dentro de muros sheetrock	48.19	M ²		0.00
4.3	Muros divisorios en cristal templado bluegreen 3/8" con perfilera P40 c/accesorios en acero inoxidable	208.26	P ²		0.00
4.4	Suministro y colocación dintel de sheetrock <i>(h = 1.40 m)</i>	4.90	M		0.00
5	Puertas, ventanas y cristales fijos				RD\$0.00
5.1	Puerta comercial de cristal bluegreen de 1/4" con perfilera P40 de 2.10m x 1.00m <i>(Incluir pie amigo, brazo hidráulico y manubrio según foto anexa)</i>	8.00	UND		0.00
5.2	Ventana corrediza de cristal Bluegreen 1/4" con perfilera P90	96.58	P ²		0.00
5.3	Laminado frozen para puertas y paños fijos <i>(Troquelado según diseño)</i>	194.97	P ²		0.00
5.4	Letreros de oficinas en acrílico con accesorios en acero inoxidable	7.00	UND		0.00
5.5	Cortinas valencianas color gris mate	156.32	P ²		0.00
5.6	Puerto polimetral <i>(2.10m x 1.00m)</i>	2.00	UND		0.00
6	Techo				RD\$0.00
6.1	Plafón fisurado 2' x 2' con relieve de 3/4"	146.33	M ²		0.00
7	Redes				RD\$0.00
7.1	Salida de data en tubería EMT de 1" <i>(Incluir caja con su faceplate, registros y suministro e instalación del cableado ethernet categoría 6 de alta calidad)</i> Nota: Cada salida conlleva dos cable desde punto PC hasta rack	19.00	UND		0.00
8	Misceláneos				RD\$0.00
8.1	Subida de material	1.00	P.A.		0.00
8.2	Traslado de desperdicios y bote	99.89	M ³		0.00
8.3	Limpieza continua <i>(Limpieza desde inicio de la obra hasta limpieza final)</i>	1.00	P.A.		0.00
8.4	Limpieza final profunda en todas las áreas intervenidas	1.00	P.A.		0.00
8.5	Junta de expansión en acero inoxidable	8.90	M		0.00
9	Cocina				RD\$0.00
9.1	Tope de granito gris natural con hueco p/fregadero y zócalos 15 cm	41.96	P ²		0.00
9.2	Apertura hueco en tope p/fregadero	1.00	P.A.		0.00



9.3	Colocación cerámica blanca en pared de 0.60m x 0.20m	43.15	M ²		0.00
9.4	Gabinete de piso en madera de pino pintado color marrón oscuro	22.68	PL		0.00
9.5	Gabinete de pared en madera de pino pintado color marrón oscuro	22.68	PL		0.00
9.6	Suministro y colocación extractor de 18" <i>(Incluir apertura de hueco y terminación)</i>	1.00	UND		0.00
9.7	Elaboración salida p/ventilación de extractor <i>(Apertura dos huecos de 6" en muros de hormigón e instalación tubería PVC)</i>	2.00	UND		0.00
10	Baños				RD\$0.00
10.1	Demolición de baño a totalidad <i>(Cerámica en paredes y pisos, mortero de piso, panderetas, muros divisorios y plafón)</i>	1.00	P.A.		0.00
10.2	Colocación cerámica en pared <i>(0.60m x 0.20m)</i>	268.88	M ²		0.00
10.3	Colocación piso para baño <i>(0.40m x 0.40m)</i>	44.06	M ²		0.00
10.4	Relleno de piso con mortero <i>(H=10 cm)</i>	44.06	M ²		0.00
10.5	Plafón PVC p/baños	44.06	M ²		0.00
10.6	Suministro e instalación extractor de 18" en plafón	12.00	UND		0.00
10.7	Tope de granito gris natural con hueco p/lavamanos y zócalos 15 cm	50.36	P ²		0.00
10.8	Cabina en fenólico c/ extensión blanca p/sanitarios	9.00	UND		0.00
10.9	Panel fenólico p/orinal <i>(0.45m x 1.45m)</i>	3.00	UND		0.00
10.10	Elaboración salida p/ventilación de extractor <i>(Apertura dos huecos de 6" en muros de hormigón e instalación tubería PVC)</i>	6.00	UND		0.00
10.11	Colocación muro bloques de 8"	21.60	M ²		0.00
10.12	Puerta en fenolico	6.00	UND		0.00
10.13	Gabinete de piso en madera de pino pintado color marrón oscuro	23.62	P		0.00
Sub-Total					RD\$0.00
Costos Indirectos					
Dirección Técnica		10.00%			0.00
Gastos Administrativos		3.00%			0.00
Transporte		3.50%			0.00
ITBIS		18.00%			0.00
Imprevistos		5.00%			0.00
Fondo de Pensiones y Jubilaciones <i>(Ley 6-86)</i>		1.00%			0.00
Codia		0.10%			0.00
Seguros y Fianzas		4.50%			0.00
Total Costos Indirectos					RD\$0.00
Costo Total Remodelación					RD\$0.00